

生コンクリート価格表

(消費税別)

2017年 10月 1日

2021年 4月 1日 改訂

- ☆ 生コン保証責任補償制度加入
- ☆ 全国生コンクリート品質管理監査会議の認証工場
- ☆ 近畿経済産業局 官公需適格組合認証

大津生コンクリート協同組合

〒520-0047 滋賀県大津市浜大津2-1-35
OSD浜大津ビル3F

TEL 077-524-2300

FAX 077-526-3537

甲賀事務所 TEL 0748-62-5567

FAX 0748-62-9175

湖西事務所 TEL 0740-32-2151

FAX 0740-32-2152

●普通コンクリート(JIS規格品)

粗骨材最大寸法:20mm スランプ 8・10・12・15・18・21cm
:40mm スランプ 5・8・10・12・15cm

呼び強度 N/mm ²	単 価 (円/㎡)		
	普通セメント 高炉セメントB種		早強セメント
	AE減水剤	高性能AE減水剤	
18	18,700	×	+1,200
21	19,100	×	+ 1,300
24	19,600	×	+ 1,400
27	20,200	21,600	+ 1,600
30	20,900	22,300	+ 1,700

呼び強度33以上は、粗骨材最大寸法20mmのみJIS規格品です。

33	×	23,000	+ 1,700
36	×	24,000	+ 1,800
40	×	25,000	+ 1,800
42	×	26,900	+ 1,900
45	×	28,900	+ 1,900

(注)・×印は、JIS規格外品です。

- ・呼び強度18N/mm²はスランプ21cmの規格がありません。
- ・大津エリアについては粗骨材最大寸法20mmのみの対応となります。
- ・早強セメント配合に高性能AE減水剤使用の場合、JIS規格は各社異なります。

●割増料金

粗骨材最大寸法15mm	1,000円/㎡加算
収縮低減形高性能AE減水剤	4,000円/㎡加算
収縮低減形AE減水剤	3,000円/㎡加算

(各種混和剤・材のメーカー指定はお受け出来ない場合があります。)

転圧コンクリート	左記のコンクリートにつきましては 対応可能な工場が限定されます。 御見積の際には別途ご相談お願い 致します。
高強度コンクリート	
軽量コンクリート	
スリップフォーム	
低熱セメント	

●モルタル

JIS規格外品

セメント	容積比	単 価 (円/㎡)	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
300	1:5	19,100	+ 800
350		19,800	+ 900
400		20,600	+ 1,000
450	1:4	21,500	+ 1,100
500		22,400	+ 1,200
550	1:3	23,300	+ 1,300
600		24,200	+ 1,400
650		25,100	+ 1,500
700		26,100	+ 1,500
750	1:2	28,100	+ 1,600
1000	1:1	32,600	+ 2,000

●舗装コンクリート

JIS規格品(粗骨材最大寸法:20mm・40mm)

呼び強度 N/mm ²	スランプ cm	単 価 (円/㎡)	
		普通セメント 高炉セメントB種	早強セメント
曲げ4.5	2.5	20,800	+ 1,700
	6.5	23,000	

(注)曲げコンクリートのスランプ2.5cmは工場引取価格です。

大津エリアについては粗骨材最大寸法20mmのみの対応
となります。

●価格表以外の特例配合は別途ご相談を
お願い致します。

●空積運賃・小型車(4t~8t)・超小型車(3t)割増

■大型車 空積運賃 (3.00㎡未満に適用)

積載量	空積運賃(円)
3.00 ㎡	0
2.75 ㎡	1,000
2.50 ㎡	2,000
2.25 ㎡	3,000
2.00 ㎡	4,000
1.75 ㎡	5,000
1.50 ㎡	6,000
1.25 ㎡	7,000
1.00 ㎡	8,000
0.75 ㎡	9,000
0.50 ㎡	10,000

■小型車割増(4t~8t車) +5,000円/㎡

■小型車 空積運賃 (1.50㎡未満に適用)

合 算 表

積載量	①空積運賃(円)	②小型車割増(円)	① + ② (円)
1.50 ㎡	0	7,500	7,500
1.25 ㎡	2,250	6,250	8,500
1.00 ㎡	4,500	5,000	9,500
0.75 ㎡	6,750	3,750	10,500
0.50 ㎡	9,000	2,500	11,500

■超小型車割増(3t車※) 15,000円/台

■空積運賃不要

※対応出来る工場が限定されます。

●特殊料金

種 類	内 容	単 位	料 金(円)
未使用コンクリートの持帰り料金	0.5㎡以上、0.25㎡毎	㎡	10,000
	注)ファイバーコンクリートやその他特殊混和(材・剤)使用の場合は、現場にて処理をお願い致します		
ポンプ車の戻しコンクリート受け	ポンプ車1台毎	台	20,000
ミキサー車拘束料金	現場到着後、1時間以上荷下ろし時間を要する場合	15分	2,500
出荷キャンセル料金	前営業日15:00以降の出荷キャンセル (当日キャンセルも同)	大型車(10t車)	50,000/台
		10t車未満	40,000/台
		作業員	20,000/人
	前営業日15:00以降に打設予定数量の30%以上の数量減が発生した場合は、予定数量からの減量分に対して(予定数量50㎡未満除く)	㎡	3,000
工場渡し	ユーザーによるプラント引取の場合	㎡	▲ 3,000
複数箇所での荷降し	2箇所目から別途請求になります	箇所	5,000
高速道路生コン管理料	NEXCOの管理方法に準ずる配合	㎡	3,000
特殊コンクリートミキサー車補償	ミキサー車限定料(最終ドラム内部洗浄含む)	台	30,000
給水価格	大型車、小型車にかかわらず	台	12,000
山間料金			別途請求
プラント使用料	膨張材、防水材等の工場添加(材料・投入費は現場支給)	㎡	300
ミキサー車攪拌料金	現場支給の材料攪拌料(流動化剤・防水剤等)	㎡	500
配合修正料金	単位水量の指定がある場合の修正等	㎡	別途協議

●特殊配合割増料金

特殊配合種類	混和剤(材)料	割増料金(円/㎡)	ミキサー車限定料(円/台)	未使用コン処理料金(㎡)	備 考
発泡モルタル	現場支給	3,000	30,000	不可	現場の装置で攪拌の場合左記は不要
水中コンクリート	現場支給	3,000	30,000	不可	材料および投入費は現場支給
ファイバーコンクリート	現場支給	3,000	30,000	不可	スチール、炭素、ビニール等

※特殊混和剤(材)使用時の未使用コン、残水処理は現場にてお願いします。

●時間外打設割増料金 (打設時間の規定=打設開始8:00~打設終了17:00)

割 増 区 分	割増区分	対象時間	基本料金(円)	割増料(円/㎡)
	①夕方割増	17:00着~19:00打設終了	100,000	3,000
②夜間割増	19:00着~22:00打設終了	300,000	3,000	
③深夜割増	22:00着~7:00打設終了	500,000	3,000	
④早朝割増	7:00~8:00までの着時間	100,000	1,000	
⑤休日割増	日程によりお受け出来ない場合がございます	200,000	1,000	
⑥継続割増	通常出荷時間から継続して出荷する場合には17:00着~割増料3,000円/㎡を申し受けます			

※割増区分⑥において打設終了時間が19:00を超える場合、割増区分②③を適用します。

※対象時間を超えて打設を継続する場合、割増区分に応じた基本料金と割増料金を申し受けます。

※早朝・夜間は対応できる工場が限定されます。

●その他

・構造体強度補正値28S91については 大津生コンクリート協同組合ホームページをご参照下さい。

<http://www.otsunamakon.com/>

・ミキサー車洗浄水は現場にて処理をお願い致します。

●代行試験料金

項目	種類	内容	単位	料金(円)
1	現場代行試験	1台の運搬車からスランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1セット	10,000
		3台の運搬車からそれぞれスランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1セット	30,000
		3台の運搬車の内1台でスランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1セット	20,000
		他の2台で圧縮供試体のみ採取（各車3本以内）の場合もしくは他の2台でスランプ・空気量（供試体採取無し）の場合		
		スランプフロー 空気量 圧縮6本以内	1セット	20,000
		スランプ 空気量 曲げ3本以内	1セット	30,000
		塩分試験（カンタブ・成績表作成料込み）	1回	3,000
		塩分試験成績表作成（カンタブ現場支給）	1セット	1,500
単位水量の測定（エアメーター法）	1回	20,000		
2	工場採取試験	スランプ 空気量 圧縮供試体6本以内	1セット	8,000
		スランプフロー 空気量 圧縮供試体6本以内	1セット	13,000
		スランプ 空気量 曲げ3本以内	1セット	26,000
		単位水量の測定（エアメーター法・高周波加熱法）	1回	10,000
3	試し練り	スランプ 空気量 圧縮供試体6本以内	1バッチ	30,000
		スランプフロー //	1バッチ	35,000
		スランプ 空気量 曲げ6本以内	1セット (2バッチ必要)	75,000
		特殊配合、高流動コンクリート、高流動モルタル 圧縮供試体6本以内	1バッチ	50,000
	実機試験 (1工場あたり)	スランプ 空気量 圧縮供試体6本以内	1配合	30,000
		スランプフロー 空気量 圧縮供試体6本以内	1配合	35,000
		経時変化による追加試験：スランプまたはスランプフロー+空	1回	5,000
		実機試験に用いた生コン代、処理代は別途申し受けます		
4	追加試験料	スランプ試験	1回	1,000
		スランプフロー試験	1回	3,000
		空気量試験	1回	1,000
		圧縮供試体	1本	1,000
		圧縮供試体（スチールファイバー入り）	1本	1,500
		曲げ供試体	1本	4,000
5	試験の為の現場（工場）試験待機料（1人、1H単位）	1H	3,000	
6	供試体現場内搬入持ち込み料（持ち出し料込み） 供試体3本/セット	1セット	3,000	
7	ブリーディング試験 1配合4H迄 4Hを超える場合は5の試験待機料追加	1試験	20,000	
8	封かん養生 供試体3本/セット	1セット	1,500	
9	キャッピング又は 供試体研磨料	片面	1本	800
		両面	1本	1,600
10	持ち込み供試体（圧縮強度試験）	1本	1,000	
11	プラント静荷重検査料 一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った場合)	1式	300,000	
12	プラントミキサー練り混ぜ性能試験一式(JISに定められる工場管理外に検査を行った)	1式	150,000	
13	現場管理文書料(管理図作成等)	1件	10,000	
14	材料試験料（骨材、水、セメント）定期検査以外		実費	

●公共試験場での供試体圧縮強度試験料金（持込み手数料含む）

試験場所	試験内容	単位	料金(円)
滋賀県建設技術センター	供試体3本の試験料（供試体1本追加につき ¥1,300増）	セット	9,600
オーテック	供試体3本の試験料（供試体1本追加 別途）	セット	10,500
	試験成績表の再発行	枚	1,000